

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
TRE-PR

Anexo VII

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SALA DE MULTIUSO DA T.I.

JUNHO DE 2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SALA DE MULTIUSO DA T.I.

1) INTRODUÇÃO

Os critérios de aceitação elencados neste documento têm o objetivo de estabelecer os padrões de desempenho e qualidade almejados para a contratação da **Adequação e Modernização da Sala de Multiuso da T.I. no Fórum Eleitoral de Curitiba.**

Os conceitos de desempenho e de qualidade estão relacionados à conformidade do produto final entregue pelos serviços com os padrões normatizados e aceitos pela fiscalização.

Assim, todos os critérios apresentados devem ser rigorosamente cumpridos para possibilitar a aferição da qualidade e conformidade com o contratado dos serviços prestados.

Os critérios de aceitabilidade para os serviços foram elaborados em formato de questionário, a fim de facilitar sua compreensão e sua utilização, tanto por parte da empresa quanto da fiscalização.

Os critérios apresentados a seguir deverão ser utilizados como parâmetros para possibilitar o recebimento e a medição das etapas executadas, porém, eventualmente a fiscalização poderá exigir que outros critérios, além dos apresentados, sejam também atendidos.

Qualquer situação que implique na impossibilidade do cumprimento de um dos critérios de aceitabilidade apresentados deve ser relatada pela empresa à fiscalização por escrito, para que esta avalie e emita parecer sobre a situação.

Para a perfeita compreensão deste documento ele deve ser lido em conjunto à Planilha Orçamentária, ao projeto básico e outros documentos relacionados.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SALA DE MULTIUSO DA T.I.

2) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

PISO ELEVADO	
O piso elevado foi instalado conforme layout previsto?	
As rampas na entrada das salas foram executadas conforme o layout apresentado?	
O piso elevado possui bom encaixe entre as placas? Não deve existir desníveis ou degraus entre as peças.	
As placas de piso elevado possuem boa estrutura e estabilidade? Com 9 pedestais por placa, todos com alturas ajustáveis?	
Foi instalado revestimento vinílico (60x60cm) em todas as placas de piso elevado, inclusive nas rampas?	
Foi feita a instalação de rodapé ou acabamento adequado em todo o perímetro da sala sobre o piso elevado?	
As placas de piso possuem facilidade de remoção e instalação?	
REDE ELÉTRICA MODULAR	
Todas as tomadas de piso possuem bom acabamento nas placas? Estão devidamente fixas e alinhadas?	
As tomadas de piso foram organizadas conforme o projeto?	
Todas as tomadas instaladas estão funcionando perfeitamente?	
As instalações no quadro elétrico estão devidamente identificadas?	
O cabeamento instalado abaixo do piso elevado foi devidamente instalado? Com cabos blindados e organizados?	
REDE ESTRUTURADA	
As tomadas possuem espaços compatíveis com os conectores de rede estruturada, conforme previsto em projeto?	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
Foi emitida a ART referente a execução da obra?	
A limpeza final da obra foi executada de maneira satisfatória?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SALA DE MULTIUSO DA T.I.

3) RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Incluída em anexo a este documento, as Anotações de Responsabilidade Técnica, que indicam os responsáveis técnicos pela elaboração deste documento, como segue assinado

Bruno Gustavo de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PR 153.086
Apoio Seção de Obras e Projetos

Henry Vaz Dreon
Engenheiro Civil
CREA-PR 119.503
Apoio Seção de Obras e Projetos

Marcelo Biss da Cruz
Engenheiro Eletricista
CREA-PR 124.573
Apoio Seção de Obras e Projetos