


PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:

CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)

<div>  <div> PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_ESCADA EJE - TRE/PR </div> </div>										
ITEM	SINAPI CÓDIGO 06/2019	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS		TOTAL R\$
					MATERIAL	M. OBRA	TOTAL	MATERIAL	M.OBRA	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PRÓPRIO	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES						R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		ESTRUTURA METÁLICA						R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	CPOS 15.03.131	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA	KG	190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	CPOS 15.03.130	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	SBC 004405	CHAPA ACO XADREZ 1/4" (54,78kg/m2)	KG	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	SBC 004406	CHAPA ACO XADREZ 5/16" (68,47kg/m2)	KG	431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	SBC 040351	SOLDA FILETE JUNCAO CHAPA 1/4"	M	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	SBC 040352	SOLDA FILETE JUNCAO CHAPA 5/16"	M	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) - INCLUSIVE CORRIMÃO	M2	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	FDE 16.44.003	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8"	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	ORSE 12184	GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 1.1/2" SOLDADO	M	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	M2	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0		ACABAMENTOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0		PORTA						R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3	90816	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 P	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	11572	PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLOCAÇÃO DE PRENDENDOR - ITEM 5.5	H	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAL						R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	ORSE 2450	LIMPEZA GERAL	M2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	COTAÇÃO (4)	CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	97063+20193	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. INCLUSO LOCAÇÃO DE ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									TOTAL MATERIAL:	R\$ -
		* TRE-PR							TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R\$ -
		* HENRY VAZ DREON							TOTAL SEM BDI:	R\$ -
		* ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 119.503/D				**BDI DA EMPRESA:	25%		TOTAL BDI:	R\$ -
									TOTAL GERAL:	R\$ -

* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NUMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADEMICA NAS CÉLULAS C40/41/C42

** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H42

CRONOGRAMA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_ESCADA EJE - TRE/PR										
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$ TOTAL COM BDI	MÊS 01 (COM BDI)		15 DIAS (COM BDI)		RECEBIMENTO DEFINITIVO	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	#DIV/0!	-	-	45,00%	-	45,00%	-	10,00%
2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	-	#DIV/0!	-	-	90,00%	-	0,00%	-	10,00%
3	ESTRUTURA METÁLICA	-	#DIV/0!	-	-	70,00%	-	20,00%	-	10,00%
4	ACABAMENTOS	-	#DIV/0!	-	-	0,00%	-	90,00%	-	10,00%
5	PORTA	-	#DIV/0!	-	-	0,00%	-	90,00%	-	10,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAL	-	#DIV/0!	-	-	45,00%	-	45,00%	-	10,00%
	TOTAL	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,50	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ -	R\$ 0,60
TOTAL:					R\$0,00					

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_ESCADA EJE - TRE/PR					
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas da Obra					
Item	Discriminação	Unid.	QDE	Val. Unitário	Total
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL				R\$ -
	(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas				
1.1	+ Taxa de Riscos)	%	0,00%	0,00	R\$ -
1.2	Custo Financeiro	%	4,00%	0,00	R\$ -
1.3	Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais	%	1,00%	0,00	R\$ -
1.4	Lucro Bruto da Empresa	%	5,00%	0,00	R\$ -
2	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				R\$ -
2	ISS (Imposto sobre serviços)	%	5,00%	0,00	R\$ -
3	TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO				R\$ -
3.1	PIS (Programa de Integração Social)	vb	0,65%	0,00	R\$ -
3.2	COFINS	vb	3,00%	0,00	R\$ -
3.3	CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta)	vb	4,50%	0,00	R\$ -
4	VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI / LDI) = 1+2+3				R\$ -
5	VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS				R\$ -
6	VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA				R\$ -
7	VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6				R\$ -
8	VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA (RECEITA BRUTA) = 4+7			100%	R\$ -
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO					25,00%