

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - D																			
REGISTRO DE PREÇOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 04)																			
LOTE 04 (UMUARAMA / IPORÁ / MAMBORÉ / PEABIRU / PEROLA / TERRA BOA / UBRATÁ)																			
ITEM	SINAPI CÓDIGO 03/2022	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS					PREÇOS TOTAIS									
					MATERIAL	M. OBRA	TOTAL SEM BDI	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	MATERIAL	M.OBRA	TOTAL SEM BDI	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)					
TOTAIS LOTE 04										R\$	485.705,00	R\$	243.610,93	R\$	729.315,93	R\$	182.328,98	R\$	911.644,91
										1.134,07	11.141,55	12.275,62	3.068,91	15.344,53					
61	COTAÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE VIDA, COM PROJETO DE INSTALAÇÃO (AS BUILT) EM VERSÃO DIGITAL (PDF E DWG), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO, RESULTADO DOS TESTES DE ARRANQUE REALIZADOS, DECLARAÇÕES E MANUAL DE UTILIZAÇÃO E INSPEÇÃO, INCLUSIVE EMISSÃO DE ART.	UN	7,00	61,67	1.548,33	1.610,00	402,50	2.012,50	431,69	10.838,31	11.270,00	2.817,50	14.087,50					
62	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ANCORAGEM. FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA COM PARAFUSOS, COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM INSTALADOS, DO NÚMERO DE LINHAS DE VIDA INSTALADAS, DA DATA DE INSTALAÇÃO, COM ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DAS DATAS DE FUTURAS INSPEÇÕES, COM INDICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, DAS NORMAS ATENDIDAS PELO SISTEMA E DEMAIS INFORMAÇÕES RELEVANTES. (INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA)	UN	14,00	50,17	21,66	71,83	17,96	89,79	702,38	303,24	1.005,62	251,41	1.257,03					
ANCORAGEM EXTERNA										159.081,03	109.904,46	268.985,49	67.246,37	336.231,86					
63	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325. INSTALAÇÃO POR FIXAÇÃO QUÍMICA EM CONCRETO, OU, CASO NECESSÁRIO, POR TRANSFIRAÇÃO (INCLUSIVE NESTES CASOS DISCO DE METAL), INCLUSIVE TESTE DE ARRANQUE NO PONTO INSTALADO. INSTALAÇÃO EXTERNA (COBERTURAS) PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE VIDA	UN	341,00	240,83	204,50	445,33	111,33	556,66	82.123,03	69.734,50	151.857,53	37.964,38	189.821,91					
64	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO. INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU CONTRA-CHAPA OU SOLDA, OU, QUANDO NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS). ALTURA ENTRE 30 E 40CM ACIMA DA TELHA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHAS, QUANDO NECESSÁRIO, FURTO DE TELHA FIBROCIMENTO E VEDAÇÃO COMPLETA, QUANDO NECESSÁRIO, DEVE SER INSTALADO EM CANTOS UTILIZANDO-SE DE CALÇOS APROPRIADOS. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325.	UN	92,00	836,50	436,63	1.273,13	318,28	1.591,41	76.958,00	40.169,96	117.127,96	29.281,99	146.409,95					
LINHAS DE VIDA EXTERNAS										147.264,40	52.990,12	200.254,52	50.063,63	250.318,15					
65	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM (COMPRIMENTO ATÉ 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSIVE QUAISQUER OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)	UN	36,00	2.331,50	836,67	3.168,17	792,04	3.960,21	83.934,00	30.120,12	114.054,12	28.513,53	142.567,65					
66	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM (COMPRIMENTO ENTRE 10 E 15M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSIVE QUAISQUER OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)	UN	16,00	2.553,75	920,00	3.473,75	868,44	4.342,19	40.860,00	14.720,00	55.580,00	13.895,00	69.475,00					
67	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM (COMPRIMENTO ENTRE 15 E 20M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSIVE QUAISQUER OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)	UN	6,00	2.775,83	1.000,00	3.775,83	943,96	4.719,79	16.654,98	6.000,00	22.654,98	5.663,75	28.318,73					
68	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM (COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSIVE QUAISQUER OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO EXTERNAS - COBERTURAS)	UN	2,00	2.907,71	1.075,00	3.982,71	995,68	4.978,39	5.815,42	2.150,00	7.965,42	1.991,36	9.956,78					
ESCADAS MARINHEIRO										65.449,98	24.149,86	89.599,84	22.399,96	111.999,80					
69	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM ESCADA MARINHEIRO, COM CABO DE AÇO 8MM, INCLUSIVE OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO, E TODA A ESTRUTURA E HASTES NECESSÁRIAS PARA A FIXAÇÃO. (COMPRIMENTO ATÉ 7M)	UN	7,00	1.008,33	850,00	1.858,33	464,58	2.322,91	7.058,31	5.950,00	13.008,31	3.252,08	16.260,39					
70	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE GUARDA-CORPO CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO E PORTA DE ACESSO FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CADEADO COM 2 CHAVES. ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME NORMAS VIGENTES. (COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 1,5 A 2,5 METROS. LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INÍCIO EM 40CM DO PISO ACABADO (CONFORME NR 18). LARGURA DO VÃO DA GAIOLA DE PROTEÇÃO MÁXIMO DE 15CM. PINTURA NA COR AMARELO	UN	6,00	6.400,00	1.516,67	7.916,67	1.979,17	9.895,84	38.400,00	9.100,02	47.500,02	11.875,01	59.375,03					
71	COTAÇÃO	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS, SEM GUARDA CORPO, COM PROLONGAMENTO ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME NORMAS VIGENTES. (COMPRIMENTO DA ESCADA ATÉ 1,5M. LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INÍCIO EM 40CM DO PISO DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO	UN	1,00	1.591,67	791,67	2.383,34	595,84	2.979,18	1.591,67	791,67	2.383,34	595,84	2.979,18					
72	COTAÇÃO	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS, SEM GUARDA CORPO, COM PROLONGAMENTO ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME NORMAS VIGENTES. (COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 1,5 A 2,5 METROS. LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INÍCIO EM 40CM DO PISO DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO	UN	7,00	2.175,00	1.025,00	3.200,00	800,00	4.000,00	15.225,00	7.175,00	22.400,00	5.600,00	28.000,00					
73	COTAÇÃO	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS, SEM GUARDA CORPO, COM PROLONGAMENTO ULTRAPASSANDO A ALTURA DA PLATIBANDA EM 1 METRO, CONFORME NORMAS VIGENTES. (COMPRIMENTO DA ESCADA ENTRE 2,5 A 4,5 METROS. LARGURA DE DEGRAUS ENTRE 45 E 50CM. COM INÍCIO EM 40CM DO PISO DE ACESSO. PINTURA NA COR AMARELO	UN	1,00	3.175,00	1.133,17	4.308,17	1.077,04	5.385,21	3.175,00	1.133,17	4.308,17	1.077,04	5.385,21					
SISTEMA DE ANCORAGEM INTERNO										112.775,52	45.424,94	158.200,46	39.550,12	197.750,58					
74	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325. INSTALAÇÃO POR FIXAÇÃO QUÍMICA EM CONCRETO, OU, CASO NECESSÁRIO, POR TRANSFIRAÇÃO (INCLUSIVE NESTES CASOS DISCO DE METAL), INCLUSIVE TESTE DE ARRANQUE NO PONTO INSTALADO. (INSTALAÇÃO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE VIDA)	UN	44,00	207,50	164,50	372,00	93,00	465,00	9.130,00	7.238,00	16.368,00	4.092,00	20.460,00					
75	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE INVERTIDO, EM AÇO GALVANIZADO PARA PONTO DE ANCORAGEM ESTRUTURAL FIXO. INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO POR ENCAIXE OU CONTRA-CHAPA OU SOLDA, OU, QUANDO NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM ELEMENTOS DE CONCRETO (LAJE, PILARES E VIGAS). ALTURA SUFICIENTE PARA QUE O PONTO DE ANCORAGEM FIQUE LOCALIZADO ABAIXO DO FORRO. INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR (PVC OU FIBROMINERAL) E FURTO NA PLACA DE FORRO. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO A1, EM CONFORMIDADE COM A NBR 16325. (INSTALAÇÃO INTERNA PARA ANCORAGEM INDIVIDUAL OU LINHA DE VIDA)	UN	44,00	869,83	403,30	1.273,13	318,28	1.591,41	38.272,52	17.745,20	56.017,72	14.004,43	70.022,15					
76	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM CABO DE AÇO 8MM (COMPRIMENTO ATÉ 10M), COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA, 1 TENSIONADOR COM INDICAÇÃO DE TENSÃO, E FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO (COM OLHAIS COM SAPATILHA E GRAMPOS TIPO PESADO). INSTALAÇÃO EM PONTOS DE ANCORAGEM, INCLUSIVE QUAISQUER OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS. (INSTALAÇÃO INTERNA)	UN	22,00	2.971,50	929,17	3.900,67	975,17	4.875,84	65.373,00	20.441,74	85.814,74	21.453,69	107.268,43					
													TOTAL MATERIAL:		R\$	485.705,00			
													TOTAL MÃO-DE-OBRA:		R\$	243.610,93			
													TOTAL SEM BDI:		R\$	729.315,93			
													TOTAL BDI:		R\$	182.328,98			
													TOTAL GERAL:		R\$	911.644,91			
* COTAÇÃO CORRESPONDENTE A MÉDIA DE 3 VALORES DE ORÇAMENTOS ORBITAIS COM PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO																			
** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CELULAS C29 / C30 / C31																			
*** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H31																			

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - D**  
**REGISTRO DE PREÇOS - ANCORAGEM - 2022 (LOTE 04)**

**COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas**

Item	Discriminação	Unid.	QDE	Val. Unitário	Total
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL</b>				<b>R\$ 100.721,59</b>
1.1	(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas	%	5,81%	42.376,32	R\$ 42.376,32
1.2	Custo Financeiro	%	2,00%	14.586,32	R\$ 14.586,32
1.3	Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais	%	1,00%	7.293,16	R\$ 7.293,16
1.4	Lucro Bruto da Empresa	%	5,00%	36.465,80	R\$ 36.465,80
<b>2</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 7.308,33</b>
2	ISS (Imposto sobre serviços)	%	3,00%	7.308,33	R\$ 7.308,33
<b>3</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO</b>				<b>R\$ 74.299,06</b>
3.1	PIS (Programa de Integração Social)	vb	0,65%	5.925,69	R\$ 5.925,69
3.2	COFINS	vb	3,00%	27.349,35	R\$ 27.349,35
3.3	CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta)	vb	4,50%	41.024,02	R\$ 41.024,02
<b>4</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3</b>				<b>R\$ 182.328,98</b>
<b>5</b>	<b>VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS</b>				<b>R\$ 485.705,00</b>
<b>6</b>	<b>VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA</b>				<b>R\$ 243.610,93</b>
<b>7</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6</b>				<b>R\$ 729.315,93</b>
<b>8</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7</b>			<b>100%</b>	<b>R\$ 911.644,91</b>
<b>PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO</b>					<b>25,00%</b>